

< 89-1 * 2 * 2-1 >
СОГЛАСОВАНО:

Глава
Катав-Ивановского
муниципального района

_____ Киршин Е.Ю.
«___» _____ 2013г.

ПК РИК (вер.1.3.121109) Форма 4т
УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

_____ Волкова Ю.Ю.
«___» _____ 2013г.

Объект: г.Катав-Ивановск, ул. Ленина,28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)
на Перепланировка

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	38.428 тыс. руб.	295.154 58 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.529 тыс.чел.ч	0.529 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	6.054 тыс. руб.	66.786 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Челябинской области(Эталонная база) ДОП 2""

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Закладка дверного проема по оси 2

1. Е09-06-001-01	0.142	781.96	<u>675.29</u>	<u>106.67</u>	111	<u>96</u>	<u>15</u>	1 137	<u>1 057</u>	<u>80</u>
Демонтаж конструкций дверей, 1 т конструкций				5.60			1			9
Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0										
2. Е46-02-007-01	0.85	871.20	<u>151.13</u>	<u>2.16</u>	741	<u>128</u>	<u>2</u>	5 719	<u>1 417</u>	<u>6</u>
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3			717.92			610			4 296	
3. Е08-02-007-01	0.002	12 972.49	<u>735.83</u>	<u>66.66</u>	26	<u>1</u>		75	<u>16</u>	<u>1</u>
Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий			12 170.00	4.69		24			58	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. E15-02-016-01		0.0485	2 264.70	<u>994.56</u>	<u>181.06</u>	110	<u>48</u>	<u>9</u>	835	<u>531</u>	<u>65</u>
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности				1 089.08	84.30		53	4		239	45
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
5. E15-04-006-03		0.0485	94.01	<u>91.60</u>	<u>1.71</u>	5	<u>4</u>		50	<u>49</u>	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия				0.70	0.18						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
6. C101-2416		1.21	15.14			18			83		
Грунтовка <Бетоноконтакт>, КНАУФ, кг				15.14			18			83	
7. E15-04-027-05		0.0485	452.57	<u>165.88</u>	<u>4.29</u>	22	<u>8</u>		135	<u>89</u>	<u>1</u>
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности				282.40	0.18		14			45	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
8. E15-04-006-03		0.0485	94.01	<u>91.60</u>	<u>1.71</u>	5	<u>4</u>		50	<u>49</u>	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия				0.70	0.18						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
9. C101-2416		1.21	15.14			18			83		
Грунтовка <Бетоноконтакт>, КНАУФ, кг				15.14			18			83	
10. E15-04-005-03		0.0485	1 903.39	<u>559.46</u>	<u>20.19</u>	92	<u>27</u>	<u>1</u>	493	<u>299</u>	<u>5</u>
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности				1 323.74	0.35		64			189	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
11. E11-01-040-01		0.03	241.66	<u>127.58</u>	<u>3.87</u>	7	<u>4</u>		49	<u>42</u>	<u>1</u>
Устройство плинтусов поливинилхлоридных, 100 м плинтуса				110.21			3			6	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. С101-4852		3.03	8.06			24			79		
Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм, м				8.06			24			79	
Объем: 3*1.01											
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						1 179	320 828	27 5	8 788	3 549 5 078	159 54
<u>Раздел 2. Закладка дверного проема по оси 3</u>											
13. Е09-06-001-01		0.142	781.96	<u>675.29</u>	<u>106.67</u>	111	<u>96</u>	<u>15</u>	1 137	<u>1 057</u>	<u>80</u>
Демонтаж конструкций дверей, 1 т конструкций					5.60			1			9
Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0											
14. Е46-02-007-01		0.85	871.20	<u>151.13</u>	<u>2.16</u>	741	<u>128</u>	<u>2</u>	5 719	<u>1 417</u>	<u>6</u>
Кладка отдельных участков кирпичных стен и				717.92			610			4 296	
заделка проемов в кирпичных стенах при объеме											
кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3											
15. Е08-02-007-01		0.002	12 972.49	<u>735.83</u>	<u>66.66</u>	26	<u>1</u>		75	<u>16</u>	<u>1</u>
Армирование кладки стен и других конструкций,				12 170.00	4.69		24			58	
1 т металлических изделий											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
16. Е15-02-016-01		0.0485	2 264.70	<u>994.56</u>	<u>181.06</u>	110	<u>48</u>	<u>9</u>	835	<u>531</u>	<u>65</u>
Штукатурка поверхностей внутри здания				1 089.08	84.30		53	4		239	45
цементно-известковым или цементным раствором											
по камню и бетону простая стен, 100 м2											
оштукатуриваемой поверхности											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
17. Е15-04-006-03		0.0485	94.01	<u>91.60</u>	<u>1.71</u>	5	<u>4</u>		50	<u>49</u>	
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого				0.70	0.18						
проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
18. С101-2416		1.21	15.14			18			83		
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг				15.14			18			83	

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	E15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0485	452.57	<u>165.88</u> 282.40	<u>4.29</u> 0.18	22	8 14		135	<u>89</u> 45	<u>1</u>
20.	E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0485	94.01	<u>91.60</u> 0.70	<u>1.71</u> 0.18	5	<u>4</u>		50	<u>49</u>	
21.	C101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	1.21	15.14	15.14		18	18		83	83	
22.	E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.0485	1 903.39	<u>559.46</u> 1 323.74	<u>20.19</u> 0.35	92	<u>27</u> 64	<u>1</u>	493	<u>299</u> 189	<u>5</u>
23.	E11-01-040-01 Устройство плинтусов поливинилхлоридных, 100 м плинтуса <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.03	241.66	<u>127.58</u> 110.21	<u>3.87</u>	7	<u>4</u> 3		49	<u>42</u> 6	<u>1</u>
24.	C101-4852 Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм, м Объем: 3*1.01	3.03	8.06	8.06		24	24		79	79	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						1 179	<u>320</u> 828	<u>27</u> 5	8 788	<u>3 549</u> 5 078	<u>159</u> 54

Раздел 3. Устройство дверного проема по оси А

25.	E10-01-035-03 Демонтаж подоконных досок из ПВХ, 100 п. м <i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i>	0.01	211.04	<u>184.38</u>	<u>26.66</u> 0.79	2	<u>2</u>		22	<u>20</u>	<u>1</u>
-----	---	------	--------	---------------	----------------------	---	----------	--	----	-----------	----------

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	E10-01-034-01 Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей, 100 м2 проемов <i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i>	0.016	1 901.29	<u>1 509.43</u>	<u>391.86</u> 19.74	30	<u>24</u>	<u>6</u>	297	<u>266</u>	<u>31</u> 3
27.	E09-06-001-02 Демонтаж решеток, 1 т конструкций <i>Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0</i>	0.04	485.56	<u>383.26</u>	<u>102.30</u> 1.37	19	<u>15</u>	<u>4</u>	188	<u>169</u>	<u>19</u> 1
28.	E65-19-1 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0.01	1 170.06	<u>1 094.50</u>	<u>75.56</u> 31.40	12	<u>11</u>	<u>1</u>	125	<u>121</u>	<u>4</u> 3
29.	E65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.05	432.32	<u>364.28</u> 60.42	<u>7.63</u> 1.40	22	<u>18</u> 3		215	<u>201</u> 13	<u>1</u> 1
30.	E46-04-001-05 Разборка кладки из шлакоблока подоконной части стены, 1 м3	0.6	120.80	<u>69.79</u>	<u>51.01</u> 9.37	72	<u>42</u>	<u>31</u> 6	637	<u>461</u>	<u>176</u> 62
31.	E46-01-004-02 Усиление перемычки для расширения проема, 1 т	0.12	10 090.87	<u>2 414.07</u> 6 556.27	<u>1 120.52</u> 83.61	1 211	<u>290</u> 787	<u>134</u> 10	7 575	<u>3 193</u> 3 685	<u>697</u> 111
32.	E46-03-012-01 Резка проема, 100 м	0.096	817.92	<u>333.63</u>	<u>484.29</u> 88.96	79	<u>32</u>	<u>46</u> 9	620	<u>353</u>	<u>267</u> 94
33.	E46-04-001-05 Разборка кладки из шлакоблока для расширения проема, 1 м3	0.7	120.80	<u>69.79</u>	<u>51.01</u> 9.37	85	<u>49</u>	<u>36</u> 7	744	<u>538</u>	<u>205</u> 72
34.	E09-06-001-01 Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.15	1 342.58	<u>1 109.41</u> 42.70	<u>190.47</u> 10.00	201	<u>166</u> 6	<u>29</u> 2	2 014	<u>1 835</u> 29	<u>151</u> 17
35.	C201-0251 Двери стальные утепленные двупольные, шт.	1	4 050.00		4 050.00	4 050	4 050		18 080	18 080	
36.	E10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0304	5 152.52	<u>1 210.69</u> 2 557.36	<u>1 384.48</u> 185.35	157	<u>37</u> 78	<u>42</u> 6	905	<u>406</u> 281	<u>217</u> 62

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37. С203-0227		3.04	326.00			991			2 504		
Блоки дверные ДГ 24-13, площадь 3,04 м2, м2				326.00			991			2 504	
38. Е16-02-001-03		0.06	3 896.16	<u>461.05</u>	<u>68.01</u>	234	<u>28</u>	<u>4</u>	1 066	<u>305</u>	<u>21</u>
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода				3 367.09	3.06		202			741	2
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
39. Е18-03-001-01		0.016	3 668.77	<u>987.20</u>	<u>563.71</u>	59	<u>16</u>	<u>9</u>	380	<u>174</u>	<u>48</u>
Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов				2 117.85	48.07		34	1		158	8
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
40. Е11-01-011-01		0.008	2 085.18	<u>456.18</u>	<u>59.56</u>	17	<u>4</u>		106	<u>40</u>	<u>3</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки				1 569.45	22.26		13			63	2
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
41. Е11-01-011-02		0.08	405.80	<u>5.77</u>	<u>10.39</u>	32		<u>1</u>	165	<u>5</u>	<u>5</u>
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм), 100 м2 стяжки				389.64	3.68		31			155	3
Объем: 0.8*10											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
42. Е11-01-027-06		0.008	3 063.19	<u>1 522.10</u>	<u>211.55</u>	25	<u>12</u>	<u>2</u>	181	<u>134</u>	<u>10</u>
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток, 100 м2 покрытия				1 329.54	69.52		11	1		37	6
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
43. С101-3445		0.816	120.00			98			214		
Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм, м2				120.00			98			214	
Объем: 0.8*1.02											
44. Е15-02-031-01		0.031	6 156.87	<u>2 755.01</u>	<u>86.85</u>	191	<u>85</u>	<u>3</u>	1 296	<u>941</u>	<u>15</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности				3 315.00	36.10		103	1		340	12

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
45. Е61-2-7		0.036	3 993.61	<u>2 557.52</u>	<u>22.60</u>	144	<u>92</u>	<u>1</u>	1 257	<u>1 015</u>	<u>5</u>
Ремонт штукатурки внутренних стен, 100 м2 отремонтированной поверхности				1 413.49	9.39		51			238	4
46. Е15-04-006-03		0.067	94.01	<u>91.60</u>	<u>1.71</u>	6	<u>6</u>		68	<u>68</u>	<u>1</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия				0.70	0.18						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
47. С101-2416		1.7	15.14			26			116		
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг				15.14			26			116	
48. Е15-04-027-05		0.067	452.57	<u>165.88</u>	<u>4.29</u>	30	<u>11</u>		186	<u>122</u>	<u>2</u>
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности				282.40	0.18		19			62	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
49. Е15-04-006-03		0.067	94.01	<u>91.60</u>	<u>1.71</u>	6	<u>6</u>		68	<u>68</u>	<u>1</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия				0.70	0.18						
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
50. С101-2416		1.7	15.14			26			116		
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг				15.14			26			116	
51. Е15-04-005-03		0.067	1 903.39	<u>559.46</u>	<u>20.19</u>	128	<u>37</u>	<u>1</u>	681	<u>413</u>	<u>7</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности				1 323.74	0.35		89			261	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
52. Е11-01-040-01		0.03	241.66	<u>127.58</u>	<u>3.87</u>	7	<u>4</u>		49	<u>42</u>	<u>1</u>
Устройство плинтусов поливинилхлоридных, 100 м плинтуса				110.21			3			6	
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

53. С101-4852		3.03	8.06			24			79		
Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм, м				8.06			24			79	
Объем: 3*1.01											

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

7 984 987 350 39 954 10 890 1 888
6 645 43 27 178 463

Раздел 4. Устройство дверного проема по оси В

54. E10-01-035-03	0.01	211.04	<u>184.38</u>	<u>26.66</u>	2	<u>2</u>		22	<u>20</u>	<u>1</u>
Демонтаж подоконных досок из ПВХ, 100 п. м				0.79						
Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0										
55. E10-01-034-01	0.016	1 901.29	<u>1 509.43</u>	<u>391.86</u>	30	<u>24</u>	<u>6</u>	297	<u>266</u>	<u>31</u>
Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей, 100 м2 проемов				19.74						3
Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0										
56. E09-06-001-02	0.04	485.56	<u>383.26</u>	<u>102.30</u>	19	<u>15</u>	<u>4</u>	188	<u>169</u>	<u>19</u>
Демонтаж решеток, 1 т конструкций				1.37						1
Начисления: НЗ= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0										
57. E65-19-1	0.01	1 170.06	<u>1 094.50</u>	<u>75.56</u>	12	<u>11</u>	<u>1</u>	125	<u>121</u>	<u>4</u>
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.				31.40						3
58. E65-1-1	0.05	432.32	<u>364.28</u>	<u>7.63</u>	22	<u>18</u>		215	<u>201</u>	<u>1</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода			60.42	1.40		3			13	1
59. E10-05-011-02	0.03	903.92	<u>890.07</u>	<u>13.84</u>	27	<u>27</u>		295	<u>294</u>	<u>1</u>
Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ>, 100 м2 потолка										
Начисления: НЗ= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0										
60. E46-04-001-05	0.6	120.80	<u>69.79</u>	<u>51.01</u>	72	<u>42</u>	<u>31</u>	637	<u>461</u>	<u>176</u>
Разборка кладки из шлакоблока подоконной части стены, 1 м3				9.37			6			62
61. E46-01-004-02	0.12	10 090.87	<u>2 414.07</u>	<u>1 120.52</u>	1 211	<u>290</u>	<u>134</u>	7 575	<u>3 193</u>	<u>697</u>
Усиление перемычки для расширения проема, 1 т			6 556.27	83.61		787	10		3 685	111

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62. E46-03-012-01		0.096	817.92	<u>333.63</u>	<u>484.29</u>	79	<u>32</u>	<u>46</u>	620	<u>353</u>	<u>267</u>
Резка проема, 100 м					88.96			9			94
63. E46-04-001-05		0.7	120.80	<u>69.79</u>	<u>51.01</u>	85	<u>49</u>	<u>36</u>	744	<u>538</u>	<u>205</u>
Разборка кладки из шлакоблока для расширения проема, 1 м3					9.37			7			72
64. E09-06-001-01		0.15	1 342.58	<u>1 109.41</u>	<u>190.47</u>	201	<u>166</u>	<u>29</u>	2 014	<u>1 835</u>	<u>151</u>
Монтаж конструкций дверей, 1 т конструкций				42.70	10.00		6	2		29	17
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
65. C201-0251		1	4 050.00			4 050			18 080		
Двери стальные утепленные двупольные, шт.				4 050.00			4 050			18 080	
66. E10-01-039-01		0.0304	5 152.52	<u>1 210.69</u>	<u>1 384.48</u>	157	<u>37</u>	<u>42</u>	905	<u>406</u>	<u>217</u>
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов				2 557.36	185.35		78	6		281	62
67. C203-0227		3.04	326.00			991			2 504		
Блоки дверные ДГ 24-13, площадь 3,04 м2, м2				326.00			991			2 504	
68. E16-02-001-03		0.06	3 896.16	<u>461.05</u>	<u>68.01</u>	234	<u>28</u>	<u>4</u>	1 066	<u>305</u>	<u>21</u>
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода				3 367.09	3.06		202			741	2
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
69. E18-03-001-01		0.016	3 668.77	<u>987.20</u>	<u>563.71</u>	59	<u>16</u>	<u>9</u>	380	<u>174</u>	<u>48</u>
Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов				2 117.85	48.07		34	1		158	8
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
70. E10-05-011-02		0.03	9 708.06	<u>1 112.59</u>	<u>17.31</u>	291	<u>33</u>	<u>1</u>	1 037	<u>368</u>	<u>2</u>
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ>, 100 м2 потолка				8 578.16			257			668	
71. E11-01-011-01		0.008	2 085.18	<u>456.18</u>	<u>59.56</u>	17	<u>4</u>		106	<u>40</u>	<u>3</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки				1 569.45	22.26		13			63	2

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>											
72. E11-01-011-02		0.08	405.80	<u>5.77</u>	<u>10.39</u>	32		<u>1</u>	165	<u>5</u>	<u>5</u>
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм), 100 м2 стяжки				389.64	3.68		31			155	3
Объем: 0.8*10											
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>											
73. E11-01-027-06		0.008	3 063.19	<u>1 522.10</u>	<u>211.55</u>	25	<u>12</u>	<u>2</u>	181	<u>134</u>	<u>10</u>
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток, 100 м2 покрытия				1 329.54	69.52		11	1		37	6
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>											
74. C101-3445		0.816	120.00			98			214		
Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм, м2				120.00			98			214	
Объем: 0.8*1.02											
75. E15-02-031-01		0.031	6 156.87	<u>2 755.01</u>	<u>86.85</u>	191	<u>85</u>	<u>3</u>	1 296	<u>941</u>	<u>15</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности				3 315.00	36.10		103	1		340	12
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>											
76. E61-2-7		0.036	3 993.61	<u>2 557.52</u>	<u>22.60</u>	144	<u>92</u>	<u>1</u>	1 257	<u>1 015</u>	<u>5</u>
Ремонт штукатурки внутренних стен, 100 м2 отремонтированной поверхности				1 413.49	9.39		51			238	4
77. E15-04-006-03		0.067	94.01	<u>91.60</u>	<u>1.71</u>	6	<u>6</u>		68	<u>68</u>	<u>1</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия				0.70	0.18						
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>											
78. C101-2416		1.7	15.14			26			116		
Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг				15.14			26			116	

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79.	E15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.067	452.57	<u>165.88</u> 282.40	<u>4.29</u> 0.18	30	<u>11</u> 19		186	<u>122</u> 62	<u>2</u>
80.	E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.067	94.01	<u>91.60</u> 0.70	<u>1.71</u> 0.18	6	<u>6</u>		68	<u>68</u>	<u>1</u>
81.	C101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	1.7	15.14	15.14		26	26		116	116	
82.	E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.067	1 903.39	<u>559.46</u> 1 323.74	<u>20.19</u> 0.35	128	<u>37</u> 89	<u>1</u>	681	<u>413</u> 261	<u>7</u>
83.	E11-01-040-01 Устройство плинтусов поливинилхлоридных, 100 м плинтуса <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.03	241.66	<u>127.58</u> 110.21	<u>3.87</u>	7	<u>4</u> 3		49	<u>42</u> 6	<u>1</u>
84.	C101-4852 Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм, м Объем: 3*1.01	3.03	8.06	8.06		24	24		79	79	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						8 302	<u>1 047</u> 6 902	<u>351</u> 43	41 286	<u>11 552</u> 27 846	<u>1 891</u> 463

Раздел 5. Усиление дверного проема по оси Б

85.	E15-01-050-01 Демонтаж облицовки стен плитами ПВХ по деревянной обрешетке, 100 м2 облицовки <i>Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0</i>	0.062	419.35	<u>349.34</u>	<u>70.00</u> 0.93	26	<u>22</u>	<u>4</u>	261	<u>239</u>	<u>22</u> 1
-----	--	-------	--------	---------------	----------------------	----	-----------	----------	-----	------------	----------------

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.	Е10-05-008-03 Демонтаж облицовки стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами, 100 м2 стен (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i>	0.062	760.76	<u>743.26</u>	<u>17.51</u>	47	<u>46</u>	<u>1</u>	511	<u>508</u>	<u>3</u>
87.	Е46-05-009-01 Установка и снятие временных инвентарных телескопических стоек, 1 конструкция	4	379.92	<u>335.78</u> 15.99	<u>28.16</u> 1.31	1 520	<u>1 343</u> 64	<u>113</u> 5	15 652	<u>14 801</u> 218	<u>633</u> 58
88.	Е46-01-004-02 Усиление перемычки для переноса проема, 1 т	0.21	10 090.87	<u>2 414.07</u> 6 556.27	<u>1 120.52</u> 83.61	2 119	<u>507</u> 1 377	<u>235</u> 18	13 256	<u>5 588</u> 6 450	<u>1 219</u> 193
89.	Е56-9-1 Демонтаж дверных коробок, 100 коробок	0.01	2 078.64	<u>1 818.10</u> 48.31	<u>260.54</u> 48.31	21	<u>18</u>	<u>3</u>	214	<u>200</u>	<u>14</u> 5
90.	Е46-04-001-05 Разборка кладки из шлакоблока для переноса проема, 1 м3	0.4	120.80	<u>69.79</u>	<u>51.01</u> 9.37	48	<u>28</u>	<u>20</u> 4	425	<u>308</u>	<u>117</u> 41
91.	Е10-05-001-02 Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) <i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0</i>	0.035	970.35	<u>945.13</u>	<u>25.23</u>	34	<u>33</u>	<u>1</u>	367	<u>364</u>	<u>3</u>
92.	Е10-05-001-02 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.055	13 198.16	<u>1 181.41</u> 11 985.22	<u>31.53</u>	726	<u>65</u> 659	<u>2</u>	2 607	<u>716</u> 1 886	<u>5</u>
93.	Е46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, 1 м3	0.9	871.20	<u>151.13</u> 717.92	<u>2.16</u>	784	<u>136</u> 646	<u>2</u>	6 055	<u>1 500</u> 4 549	<u>7</u>
94.	Е08-02-007-01 Армирование кладки стен и других конструкций, 1 т металлических изделий	0.002	12 972.49	<u>735.83</u> 12 170.00	<u>66.66</u> 4.69	26	<u>1</u> 24		75	<u>16</u> 58	<u>1</u>

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>											
95. E11-01-011-01		0.008	2 085.18	<u>456.18</u>	<u>59.56</u>	17	<u>4</u>		106	<u>40</u>	<u>3</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки				1 569.45	22.26		13			63	2
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>											
96. E11-01-011-02		0.08	405.80	<u>5.77</u>	<u>10.39</u>	32		<u>1</u>	165	<u>5</u>	<u>5</u>
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм), 100 м2 стяжки				389.64	3.68		31			155	3
Объем: 0.8*10											
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>											
97. E10-01-039-01		0.0402	5 152.52	<u>1 210.69</u>	<u>1 384.48</u>	207	<u>49</u>	<u>56</u>	1 196	<u>536</u>	<u>287</u>
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов				2 557.36	185.35		103	7		372	82
Объем: 2.01*2											
98. C203-0199		4.02	268.01			1 077			3 002		
Блоки дверные однопольные ДГ 21-10, площадь 2,01 м2, м2				268.01			1 077			3 002	
Объем: 2.01*2											
99. E11-01-036-04		0.008	568.32	<u>379.64</u>	<u>100.97</u>	5	<u>3</u>	<u>1</u>	40	<u>33</u>	<u>4</u>
Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия				87.72	5.96		1			2	1
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>											
100. C101-3632		0.816	45.50			37			159		
Линолеум ПВХ на тепловзвукоизолирующей подоснове, м2				45.50			37			159	
Объем: 0.8*1.02											
101. E15-02-031-01		0.018	6 156.87	<u>2 755.01</u>	<u>86.85</u>	111	<u>50</u>	<u>2</u>	753	<u>546</u>	<u>9</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности				3 315.00	36.10		60	1		198	7
<i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>											

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.	E15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.124	2 264.70	<u>994.56</u> 1 089.08	<u>181.06</u> 84.30	281	<u>123</u> 135	<u>22</u> 10	2 136	<u>1 359</u> 612	<u>166</u> 114
103.	E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.142	94.01	<u>91.60</u> 0.70	<u>1.71</u> 0.18	13	<u>13</u>		145	<u>143</u> 1	<u>1</u>
104.	C101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	3.55	15.14	15.14		54	54		243	243	
105.	E15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.142	452.57	<u>165.88</u> 282.40	<u>4.29</u> 0.18	64	<u>24</u> 40	<u>1</u>	394	<u>259</u> 131	<u>3</u>
106.	E15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.142	94.01	<u>91.60</u> 0.70	<u>1.71</u> 0.18	13	<u>13</u>		145	<u>143</u> 1	<u>1</u>
107.	C101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	3.55	15.14	15.14		54	54		243	243	
108.	E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.142	1 903.39	<u>559.46</u> 1 323.74	<u>20.19</u> 0.35	270	<u>79</u> 188	<u>3</u>	1 444	<u>876</u> 553	<u>15</u> 1
109.	E11-01-040-01 Устройство плинтусов поливинилхлоридных, 100 м плинтуса <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.06	241.66	<u>127.58</u> 110.21	<u>3.87</u>	14	<u>8</u> 7		98	<u>84</u> 13	<u>1</u>

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

110. C101-4852		6.06	8.06			49			158		
Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм, м				8.06			49			158	
Объем: 6*1.01											

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

7 649 2 565 467 49 850 28 264 2 519
4 619 45 19 067 508

Раздел 6. Устройство дверного проема по оси 2

111. E46-01-004-02	0.12	10 090.87	<u>2 414.07</u>	<u>1 120.52</u>	1 211	<u>290</u>	<u>134</u>	7 575	<u>3 193</u>	<u>697</u>
Усиление перемычки для нового проема, 1 т			6 556.27	83.61		787	10		3 685	111
112. E46-03-012-01	0.112	817.92	<u>333.63</u>	<u>484.29</u>	92	<u>37</u>	<u>54</u>	724	<u>412</u>	<u>312</u>
Резка проема, 100 м				88.96			10			110
113. E46-04-001-05	1.1	120.80	<u>69.79</u>	<u>51.01</u>	133	<u>77</u>	<u>56</u>	1 168	<u>846</u>	<u>323</u>
Разборка кладки из шлакоблока, 1 м3				9.37			10			114
114. E11-01-011-01	0.008	2 085.18	<u>456.18</u>	<u>59.56</u>	17	<u>4</u>		106	<u>40</u>	<u>3</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки			1 569.45	22.26		13			63	2
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
115. E11-01-011-02	0.08	405.80	<u>5.77</u>	<u>10.39</u>	32		<u>1</u>	165	<u>5</u>	<u>5</u>
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (+50мм), 100 м2 стяжки			389.64	3.68		31			155	3
Объем: 0.8*10										
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
116. E11-01-036-04	0.008	568.32	<u>379.64</u>	<u>100.97</u>	5	<u>3</u>	<u>1</u>	40	<u>33</u>	<u>4</u>
Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, 100 м2 покрытия			87.72	5.96		1			2	1
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
117. C101-3632	0.816	45.50			37			159		
Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове, м2			45.50			37			159	
Объем: 0.8*1.02										

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.	Е15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.024	6 156.87	<u>2 755.01</u> 3 315.00	<u>86.85</u> 36.10	148	<u>66</u> 80	<u>2</u> 1	1 004	<u>728</u> 263	<u>12</u> 10
119.	Е15-02-016-01 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.056	2 264.70	<u>994.56</u> 1 089.08	<u>181.06</u> 84.30	127	<u>56</u> 61	<u>10</u> 5	965	<u>614</u> 276	<u>75</u> 52
120.	Е10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0201	5 152.52	<u>1 210.69</u> 2 557.36	<u>1 384.48</u> 185.35	104	<u>24</u> 51	<u>28</u> 4	598	<u>268</u> 186	<u>144</u> 41
121.	С203-0199 Блоки дверные однопольные ДГ 21-10, площадь 2,01 м2, м2	2.01	268.01	268.01		539	539		1 501	1 501	
122.	Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.08	94.01	<u>91.60</u> 0.70	<u>1.71</u> 0.18	8	<u>7</u>		82	<u>81</u>	<u>1</u>
123.	С101-2416 Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ, кг	2	15.14	15.14		30	30		137	137	
124.	Е15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.08	452.57	<u>165.88</u> 282.40	<u>4.29</u> 0.18	36	<u>13</u> 23		222	<u>146</u> 74	<u>2</u>
125.	Е15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.08	94.01	<u>91.60</u> 0.70	<u>1.71</u> 0.18	8	<u>7</u>		82	<u>81</u>	<u>1</u>

< 89-1 * 2 * 2-1 >

ПК РИК (вер.1.3.121109)

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126. С101-2416	2	15.14				30			137		
Грунтовка <Бетоkontakt>, КНАУФ, кг				15.14			30			137	
127. Е15-04-005-03	0.08	1 903.39		<u>559.46</u>	<u>20.19</u>	152	<u>45</u>	<u>2</u>	813	<u>493</u>	<u>8</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности				1 323.74	0.35		106			312	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
128. Е11-01-040-01	0.04	241.66		<u>127.58</u>	<u>3.87</u>	10	<u>5</u>		65	<u>56</u>	<u>1</u>
Устройство плинтусов поливинилхлоридных, 100 м плинтуса				110.21			4			8	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
129. С101-4852	4.04	8.06				33			105		
Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм, м				8.06			33			105	
Объем: 4*1.01											
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						2 752	<u>634</u>	<u>288</u>	15 648	<u>6 996</u>	<u>1 588</u>
							1 826	40		7 063	444
. ИТОГО ПО СМЕТЕ						29 045	<u>5 873</u>	<u>1 510</u>	164 314	<u>64 800</u>	<u>8 204</u>
							21 648	181		91 310	1 986
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						19 629	<u>5 173</u>	<u>1 386</u>	117 904	<u>57 076</u>	<u>7 556</u>
							13 058	173		53 268	1 904
. МАТЕРИАЛОВ -						4 390			12 392		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 2, 14, 30-33, 60-63, 87, 88, 90, 93, 111-113; %=93 - по стр. 3, 15, 94; %=80 - по стр. 4, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 44, 46, 48, 49, 51, 75, 77, 79, 80, 82, 85, 101-103, 105, 106, 108, 118, 119, 122, 124, 125, 127; %=94 - по стр. 11, 23, 40-42, 52, 71-73, 83, 95, 96, 99, 109, 114-116, 128; %=90 - по стр. 25, 26, 36, 54, 55, 59, 66, 70, 86, 91, 92, 97, 120; %=67 - по стр. 45, 76; %=70 - по стр. 89)						5 252			49 089		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2, 14, 30-33, 60-63, 87, 88, 90, 93, 111-113; %=54 - по стр. 3, 15, 94; %=37 - по стр. 4, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 44, 46, 48, 49, 51, 75, 77, 79, 80, 82, 85, 101-103, 105, 106, 108, 118, 119, 122, 124, 125, 127; %=51 - по стр. 11, 23, 40-42, 52, 71-73, 83, 95, 96, 99, 109, 114-116, 128; %=43 - по стр. 25, 26, 36, 54, 55, 59, 66, 70, 86, 91, 92, 97, 120; %=40 - по стр. 45, 76; %=50 - по стр. 89)						3 035			26 706		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						27 916			193 699		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						8 762	<u>554</u>	<u>96</u>	42 838	<u>6 122</u>	<u>500</u>
							8 112	6		36 218	54
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1, 13, 27, 34, 56, 64)						454			4 262		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 1, 13, 27, 34, 56, 64)						404			3 582		

ПК РИК (вер.1.3.121109)										Форма 4т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПК РИК (вер.1.3.121109)										Форма 4т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПК РИК (вер.1.3.121109)										Форма 4т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПК РИК (вер.1.3.121109)										Форма 4т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

В.В.Десярева

В.В.Дегтярева

В.В.Дегтярева

В.В.Гаврилюк

В.В.Гаврилюк

В.В.Гаврилюк

