

## Информация о теплоснабжении на 10.01.2022г.

Котельные эксплуатируемые предприятием:

- 6 котельных работают на природном газе - «Центральная», «Солоцкая», «ЦРБ», «Школа-Интернат», «Жилпоселок», «Лесная».

- 2 котельные работают на угле - «Горбаня» и «Серпиевка».

Протяженность тепловых сетей – 18,5 км. Износ сетей-95%.

**В I очередь** по тепловым сетям требуется ремонт :

1. Ремонт сети теплоснабжения от ТК 94 ул. Ст. Разина, д. 14 до ТК 113 ул. Ст. Разина, д. 8 г. Катав-Ивановск;

2. Ремонт сети теплоснабжения от ТК 85 ул. Ст. Разина, д. 18 до ТК 94 ул. Ст. Разина, д. 14 г. Катав-Ивановск;

3. Ремонт теплоизоляции наружных сетей теплоснабжения п. Жилпоселок г. Катав-Ивановска;

4. Ремонт теплоизоляции на участке от котельной ЦРБ, ул. Гагарина д. 14, до д. 26 по ул. Салова г. Катав-Ивановск;

5. Ремонт сетей теплоснабжения на участке от ТК 77 ул. Ст. Разина. 20 до ТК 81 ул. Красноармейская. 47.

Сумма затрат на мероприятия – 8680,656 тыс. руб.

По котельной «Центральная»:

Проектные работы на строительство блочно – модульной котельной на площадке существующей котельной «Центральная» г. Катав-Ивановск-3000,0 тыс. руб.;

Капитальный ремонт парового котла №К-4252 ДКВр-20/13. с заменой труб бокового и фронтального экранов. Котельная "Центральная" г. Катав-Ивановск, ул. Бр. Сулимовых, 3Б"-1130,916 тыс.руб.

Замена узла учета расхода газа в котельной «Центральная» - 450,0 тыс. руб. ;

Замена насоса Д500-200кВт в котельной; замена охладителей конденсата ВВП -16-325х4000 (нерж.)-4 шт.

Сумма затрат на мероприятия – 5800,916 тыс. руб.

По котельной «Солоцкая»: Замена котлов №1 и №2 КВ-2.0-95 в котельной с горелками; Замена насосов №1 и №2 Д-320/50 75 кВт в котельной на насос 1Д 315-50б подача 220м<sup>3</sup> /час, напор 36 м, электродвигатель 4АН180 М2 45 кВт.

Сумма затрат на мероприятия – 5600,0 тыс. руб.

По котельной «Школа-Интернат»: Замена котлов №1 и №2 КВа-2,5ГМ в котельной «Школа-Интернат» на 2 котла мощностью 3.0 МВт с горелками (для улучшения теплоснабжения д. 68 ул. Пугачевская); Замена насосов №1 и №2 Д-320/50 75 кВт в котельной «Школа-Интернат» на насос 1Д 315-50а подача 300м<sup>3</sup> /час, напор 42 м, электродвигатель 5АН200 М2 55 кВт.

Сумма затрат на мероприятия – 5600,0 тыс. руб.