



АДМИНИСТРАЦИЯ

Катав-Ивановского городского поселения

456110, Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 16, ИНН 7401010200,
тел. 2-04-24, E-mail: kativ111@mail.ru

« 06 » 09 2021 г.

№ 2004

Председателю Собрания депутатов
Катав-Ивановского
муниципального района
Васильеву А.В.

Уважаемый Александр Владимирович!

На Ваш запрос о предоставлении информации по подготовке к отопительному сезону 2021-2022г.г. Катав-Ивановска, Администрация Катав-Ивановского городского поселения направляет Вам перечень выполненных и запланированных работ на объектах тепло-водоснабжения и водоотведения:

• Работы выполнены:

- Ремонт водопровода ул. Международная от дома № 10 до дома № 22 (108м.);
- Ремонт водопровода пер. Борцов заменено - 50 м;
- Ремонт водопровода к МДОУ «Малышок» - 60 м;
- Ремонт водопровода ул. Салова - 50 м;
- Ремонт водопровода п. Жилпоселок - 20м.
- Ремонт водопровода водопровод по пер. Свободы к ООО « СМАРТ» Ø100 ПНД-100м 2 нитки;
- Ремонт водопровода к д/саду «Колокольчик» ул. Дм. Тараканова – Ø100 сталь труба – 40 м;
- Ремонт водопровода ул.Ст. Разина, 20 Ø50 мм ПНД- 60 м;
- Ремонт водопровода ул. Труда – 80 м.
- Ремонт тепловых сетей ул. Салова ,22 – Ø32 мм - 70 м.
- Ремонт тепловых сетей к д/саду №18 «Аленушка» - 60 м.
- Котельная «Центральная»: выполнена замена охладителей конденсата подогревателя №3. Ремонт паропровода Ø89мм - 33 м, паропровода отопления Ø32мм -35 м, технический водопровод охлаждения дымососов №1,2,3 ф32-34 м, ремонт главной задвижки бойлеров Ду300мм, набивка сальников на паровых задвижках 6 шт. Ø200, на бойлерах12 шт. Ø 200; замена питательной линии на котле №3 Ø89мм-10 м. Выполнен ремонт котла №1- ремонт запорной арматуры - 22 вентиля Ду 32, ремонт водоуказательных стекол. Подготовлен котел №3-ремонт запорной арматуры -22 вентиля Ду 32. Установлен новый насос подпиточный К-90. Заменен насос скважинный погружной ЭЦВ8-25-110.

Установлен новый охладитель конденсата ВВП -16-325х4000 (нерж.)-1 шт. В ближайшее время на котельную будет доставлен еще один новый охладитель конденсата ВВП -16-325х4000 (нерж.).

-Котельные «Солоцкая» и «Школа-Интернат»: произведен ремонт насосов , выполнена замена подшипников и набивка сальников. Подготовлено газовое оборудование. Отремонтированы задвижки. Подготовлены котлы №2,3 в котельной «Солоцкая» и №1 в котельной «Школа-Интернат» .

-Котельная «Жилпоселок»: выполнена замена котла ВК-21 №2, подготовлен котел №1. Выполнен ремонт насосов и запорной арматуры.

-Котельная «Спорткомплекс»: выполнена очистка котлов от шлама, произведен внутренний осмотр барабанов котлов. Заменен сетевой насос К20/30. Проведены работы по замене фильтра ХВО.

Проводятся работы по запуску котла на природном газе, планируемого для пуска в работу для отопления здания спортивного комплекса.

• Работы в стадии выполнения:

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК94 ул. Ст. Разина, д.14 до - ТК113 ул. Ст. Разина, д.8 г. Катав-Ивановск 206м (103м);

- Ремонт сети теплоснабжения по ул. Дм.Тараканова от № 60 до № 82 г. Катав-Ивановск 490м. (245м);

- Устройство сетей теплоснабжения от котельной «Солоцкая» к МОУ ООШ № 4 г. Катав-Ивановска (дошкольное отделение ул. Есенина 1А г. Катав-Ивановск)

• Работы запланированные:

-Устройство водопровода с установкой водоразборной колонки от ВК 319 ул.Бр.Пухляковых д.12 до д.№39 ул.Нагорная, г.Катав-Ивановск;

-Прокладка водопровода от ул. Красносельская д. № 11 до ул. Революционная д. № 10 и по ул. Революционная от д. № 16 до д. № 24;

-Котельная «Солоцкая» до начала отопительного сезона планируется заменить один котел КВ-2,0-95 на новый котел ВК-21;

-Котельная «Школа-Интернат» до 30.08.2021г. планируется завершить ремонт котла №2 КВа-2,5ГМ с заменой цельнотянутых труб Ø32 мм и планируется установить 3 котел (резервный) ВК-21.

Глава Катав-Ивановского
городского поселения

И.И.Норко