

**СОГЛАСОВАНО:**Конкурсный управляющий  
МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО»М.В. Сентюрин  
2026г**УТВЕРЖДАЮ:**заведующий МДОУ «ДС  
«Сказка» г.Катав-Ивановска»

О.Н. Решетникова

2026г

**План**подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов  
в соответствии с приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024 г.Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
«Сказка» г.Катав-Ивановска» Катав-Ивановского муниципального округа  
адрес:456110, Челябинская область, Катав-Ивановский округ, г. Катав-Ивановск,  
ул. Пугачевская, дом 67**1. Общие сведения**

1	Адрес учреждения	456110, Челябинская область, Катав-Ивановский округ, г. Катав-Ивановск, ул. Пугачевская, дом 67
2	Год постройки	1982
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1996,7
4	Объем здания (куб. метр)	7912
5	Теплоснабжающая организация	МУП «ТеплоЭнерго»
6	Наличие подвала	Подземная этажность 1
7	Наличие оборудования узла учета тепловой энергии	имеется
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	зависимая
10	Система ГВС	отсутствует
11	Материал трубопроводов системы отопления	Материал трубопроводов системы отопления

**2. Анализ прохождения отопительных периодов**

1	<b>Продолжительность отопительного периода</b>	<b>Дни</b>
	2023-2024	226
	2024-2025	230
	2025-2026	230
2	<b>Средняя температура наружного воздуха отопительного периода</b>	<b>С</b>
	2023-2024	4,3
	2024-2025	3,4
	2025-2026	5,2
3	<b>Объем потребляемой тепловой энергии в отопительный</b>	<b>Гкал</b>

	период	
	2023-2024	354,4
	2024-2025	404,51
	2025-2026	340,52
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Количество
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Количество
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Количество
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Количество
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует

### 3. Организация и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия (выполняемой работы)	Сроки исполнения
1.	Закрытие системы отопления	12.05.2026
2.	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей	до 01.08.2026
3.	Осмотр входных дверей	До 01.08.2026
4.	Осмотр окон	До 01.08.2026
5.	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопроводов, стояков, запорной арматуры, приборов учёта	до 01.08.2026
6.	Проведение промывки и опрессовки внутренних систем отопления	до 01.08.2026
7.	Подготовка и проведение гидравлических испытаний системы отопления	до 01.08.2026
8.	Проверка запорной арматуры	До 05.08.2026
9.	Проведение проверки приборов учёта	до 05.08.2026
10.	ТО вентиляционных каналов	До 05.08.2026

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	Срок
1.	Акт по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания(фасад, окна, двери)	До 01.08.2026
2.	Акт опровердениипроверки запорной и регулирующей арматуры	до 01.08.2026
3.	Акт о проведении наладки режимов тепловой энергии и (или) теплоносителя оборудования теплового пункта (узла), внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок	До 01.08.2026
4.	Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта	До 01.08.2026
5.	Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	До 01.08.2026
6.	Акт проведения промывки системы внутреннего теплоснабжения	До 01.08.2026
7.	Акт проведения гидравлических испытаний системы внутреннего теплоснабжения	До 01.08.2026
8.	Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	До 05.08.2026
9.	Акт проверки узла учёта тепловой энергии	До 05.08.2026
10.	Акт обследования вентиляционных каналов	До 05.08.2026
11.	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии	До 15.09.2026