


СОГЛАСОВАНО:

Директор МУП
«Коммунальные системы»
г. Юрюзань


Е.П. Акшенцева
«28» апреля 2026г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ ДО
«ДДТ г.Юрюзань»


Т.П. Куркина
«28» апреля 2026г.



ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026–2027 годов
в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г.
Муниципального учреждения дополнительного образования
"Дом детского творчества г.Юрюзань"
Катав-Ивановского муниципального округа
Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный округ,
г. Юрюзань, ул. Советская, д. 14

I. Общие сведения

1	Адрес учреждения	456120, Челябинская область, Катав-Ивановский муниципальный округ, г. Юрюзань, ул. Советская, д.14
2	Год постройки	1901-основное здание 1975-пристрой
3	Общая площадь здания (м.кв.)	424,7
4	Объем здания (куб.метр)	1509
5	Теплоснабжающая организация	МУП «Коммунальные системы» г.Юрюзань
6	Наличие подвала	не имеется
7	Наличие оборудования узла учета тепловой энергии	имеется
8	Система отопления	двухтрубная
9	Схема отопления	зависимая
10	Система ГВС	имеется
11	Материал трубопроводов отопления	Металл, полипропилен

II. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024	226
	2024-2025	230
	2025-2026	230
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023-2024	4,3
	2024-2025	3,4
	2025-2026	5,2
3	Объем потребленной тепловой энергии	Гкал
	2023-2024	106,843
	2024-2025	101,45
	2025-2026	101,24
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	отсутствует
	2024-2025	отсутствует
	2025-2026	отсутствует

5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	отсутствует
	2024-2025	отсутствует
	2025-2026	отсутствует
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1.	Случаи перерывов поставки теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	отсутствует
	2024-2025	отсутствует
	2025-2026	отсутствует
6.2.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2023-2024	отсутствует
	2024-2025	отсутствует
	2025-2026.	отсутствует
6.3.	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	отсутствует
	2024-2025	отсутствует
	2025-2026	отсутствует
6.4.	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2023-2024	отсутствует
	2024-2025	отсутствует
	2025-2026	отсутствует

III. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия (выполняемой работы)	Срок
1.	Закрытие системы отопления	12.05.2026г.
2.	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей	до 01.08.2026г.
3.	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопроводов, стояков, запорной арматуры, приборов учета	до 01.08.2026г.
4.	Проведение промывки и опрессовки внутренних систем отопления	до 01.08.2026г.
5.	Подготовка и проведение гидравлических испытаний системы отопления	до 05.08.2026г.
6	Проверка запорной арматуры	до 05.08.2026г.
7.	Проведение проверки приборов учета	до 05.08.2026г.
8.	ТО вентиляционных каналов	до 10.08.2026г.
9.	Осмотр входных дверей	до 10.07.2026г.
10.	Осмотр окон	до 10.07.2026г.

IV. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№ п/п	Перечень документов	Срок
1.	Акт обследования вентиляционных каналов	до 10.08.2026г.
2.	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры на	до 05.08.2026г.

	предмет наличия работоспособности, плотности сальниковых уплотнений, наличие соответствующих неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающей организацией.	
3.	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	до 05.08.2026г.
4.	Акт осмотра объектов теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок или для переподключения закрытой системы отопления на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступление от проектного решения	до 05.08.2026г.
5.	Акт проверки узла учета тепловой энергии	до 05.08.2026г.
6.	Акт промывки системы трубопроводов	до 01.08.2026г.
7.	Акт гидравлических испытаний на системе трубопровода внутреннего теплоснабжения	до 05.08.2026г.
8.	Акт осмотра контура здания	до 05.08.2026г.
9.	Акт готовности системы внутреннего теплоснабжения	до 01.08.2026г.
10.	Акт осмотра входных дверей и окон здания	до 10.07.2026г.
11.	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии	до 15.09.2026г.