

СОГЛАСОВАНО:

Конкурсный управляющий

МУП «Теплоэнерго»

М.В. Сентюрин



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ ДО «ДЮСШ

г. Катав-Ивановска»

Ю.Е. Воробьева



План

Подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

в соответствии с приказом Минэнерго России 2234 от 13.11.2024 г.

МУ ДО «ДЮСШ г.Катав-Ивановска»

Катав-Ивановского муниципального округа

г. Катав-Ивановск, ул. Октябрьская д. 50

1. Общие сведения

1.	Адрес учреждения	Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Октябрьская д. 50
2.	Год постройки	1936
3.	Общая площадь здания (м.кв.)	867,7
4.	Объем здания (куб.метр)	4937
5.	Теплоснабжающая организация	МУП «Теплоэнерго»
6.	Наличие подвала	Отсутствует
7.	Наличие оборудования узла учета тепловой энергии	Имеется
8.	Система отопления	Двухтрубная
9.	Схема отопления	Зависимая
10.	Система ГВС	Отсутствует
11.	Материал трубопроводов системы отопления	Металл

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024	226
	2024-2025	230
	2025-2026	230
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023-2024	4,3
	2024-2025	3,4
	2025-2026	5,2
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2023-2024	216,99
	2024-2025	223,08
	2025-2026	221,42
4.	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует
5.	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует

6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	Кол-во
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует
6.2.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует
6.3.	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует
7.	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2023-2024	Отсутствует
	2024-2025	Отсутствует
	2025-2026	Отсутствует

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия (выполняемой работы)	
1.	Закрытие системы отопления	12.05.2026
2.	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей	до 01.08.2026
3.	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопроводов, стояков, запорной арматуры, приборов учета.	до 01.08.2026
4.	Проведение промывки внутренних систем отопления	до 01.08.2026
5.	Подготовка и проведение гидравлических испытаний системы отопления	до 01.08.2026
6.	Проверка запорной арматуры	до 01.08.2026
7.	Проведение проверки приборов учета	до 01.08.2026
8.	Осмотр входных дверей	до 01.08.2026
9.	Осмотр окон	до 01.08.2026

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№ п/п	Перечень документов	
1.	Акт по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания (фасад, окна, двери)	до 01.08.2026
2.	Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры	до 01.08.2026
3.	Акт проведения промывки системы внутреннего	до 01.08.2026

	теплоснабжения	
4.	Акт проведения гидравлических испытаний системы внутреннего теплоснабжения	до 01.08.2026
5.	Акт о проведении наладки режимов тепловой энергии и (или) теплоносителя оборудования теплового пункта (узла)	до 01.08.2026
6.	Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	до 01.08.2026
7.	Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	до 01.08.2026
8.	Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта	до 01.08.2026
9.	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии	до 15.09.2026