

Согласовано:

Утверждаю:



**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
в соответствии с Приказом Минэнерго России 2234 от 13.11.2024г.
Муниципальное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек»
Катав-Ивановского муниципального округа, г. Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 25.**

1. Общие сведения

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Адрес учреждения | Челябинская обл. г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 25. |
| 2 | Год постройки | 1992г. |
| 3 | Общая площадь здания (м.кв.) | 623,4 |
| 4 | Объем здания (куб.метр) | 3978 |
| 5 | Теплоснабжающая организация | МУП «ТеплоЭнерго» |
| 6 | Наличие подвала | Имеется |
| 7 | Наличие оборудования узла учета тепловой энергии | Имеется |
| 8 | Система отопления | Двухтрубная |
| 9 | Схема отопления | Зависимая |
| 10 | Система ГВС | Отсутствует |
| 11 | Материал трубопроводов системы отопления | Металлические |

2. Анализ прохождения отопительных периодов

| | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Продолжительность отопительного периода | дни |
| | 2023-2024 | 226 |
| | 2024-2025 | 230 |
| | 2025-2026 (1 полугодие) | 230 |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | С |
| | 2023-2024 | 4,3 |
| | 2024-2025 | 3,4 |
| | 2025-2026 | 5,2 |
| 3. | Объем потребления тепловой энергии в отопительный период | Гкал |
| | 2023-2024 | 128,9 |
| | 2024-2025 | 157,75 |
| | 2025-2026 | 160,59 |
| 4. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | Кол-во |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |
| 5. | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения | |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |
| 6. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их | |

| | | |
|------|--|-------------|
| | оборудования в отопительный период | |
| 6.1. | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | Кол-во |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |
| 6.2. | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Кол-во |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |
| 6.3. | Случаи снижения периметров давления теплоносителя | Кол-во |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |
| 7. | Случаи перерасчета платы из-за снижения качества параметров услуги отопления | Кол-во |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Наименование мероприятия (выполняемой работы) | Сроки исполнения |
|-------|--|------------------|
| 1. | Закрытие системы отопления | 12.05.2026 |
| 2. | Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей | До 01.08.2026 |
| 3. | Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопроводов, стояков, запорной арматуры, приборов учета | До 01.08.2026 |
| 4. | Проведение промывки и опрессовки внутренних систем отопления | До 01.08.2026 |
| 5. | Подготовка и проведение гидравлических испытаний системы отопления | До 01.08.2026 |
| 6. | Проверка запорной арматуры | До 05.08.2026 |
| 7. | Проведение поверки приборов учета | До 05.08.2026 |
| 8. | ТО вентиляционных каналов | До 10.08.2026 |
| 9. | Осмотр входных дверей | До 10.07.2026 |
| 10. | Осмотр окон | До 10.07.2026 |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

| № п/п | Перечень документов | Срок |
|-------|--|---------------|
| 1. | Акт обследования вентиляционных каналов | До 10.08.2026 |
| 2. | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры на предмет наличия работоспособности, плотности сальниковых уплотнений, наличие соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией | До 01.08.2026 |
| 3. | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель | До 05.08.2026 |
| 4. | Акт осмотра объектов теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок или для переключения закрытой системы отопления на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступления от проектного решения | До 05.08.2026 |
| 5. | Акт проверки узла учета тепловой энергии | До 05.08.2026 |
| 6. | Акт промывки системы трубопроводов | До 01.08.2026 |
| 7. | Акт гидравлических испытаний на системе трубопровода | До 01.08.2026 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| | внутреннего теплоснабжения | |
| 8. | Акт осмотра контура здания | До 05.08.2026 |
| 9. | Акт готовности системы внутреннего теплоснабжения | До 05.08.2026 |
| 10. | Акт осмотра окон и входных дверей | До 10.07.2026 |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии | До 15.09.2026 |

Согласовано:

Утверждаю:



Директор ООО «Источники тепла»

Сироткин И. Т.

2026г.



Директор МУК «МОБ»

Киселева Ю.Н.

2026г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
в соответствии с Приказом Минэнерго России 2234 от 13.11.2024г.
Муниципальное учреждение культуры «Муниципальное объединение библиотек»
Катав-Ивановского муниципального округа, г. Катав-Ивановск, ул.Мельникова, 1.**

1. Общие сведения

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Адрес учреждения | Челябинская обл. г.Катав-Ивановск, ул.Мельникова, 1. |
| 2 | Год постройки | 1982г. |
| 3 | Общая площадь здания (м.кв.) | 212,4 |
| 4 | Объем здания (куб.метр) | 962 |
| 5 | Теплоснабжающая организация | ООО «Источники тепла» |
| 6 | Наличие подвала | Не имеется |
| 7 | Наличие оборудования узла учета тепловой энергии | Имеется |
| 8 | Система отопления | Двухтрубная |
| 9 | Схема отопления | Зависимая |
| 10 | Система ГВС | Отсутствует |
| 11 | Материал трубопроводов системы отопления | Металлические |

2. Анализ прохождения отопительных периодов

| | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Продолжительность отопительного периода | дни |
| | 2023-2024 | 226 |
| | 2024-2025 | 230 |
| | 2025-2026 | 230 |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | С |
| | 2023-2024 | 4,3 |
| | 2024-2025 | 3,4 |
| | 2025-2026 | 5,2 |
| 3. | Объем потребления тепловой энергии в отопительный период | Гкал |
| | 2023-2024 | 128,9 |
| | 2024-2025 | 157,75 |
| | 2025-2026 | 160,59 |
| 4. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | Кол-во |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |
| 5. | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения | |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |

| | | |
|------|--|-------------|
| | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период | |
| 6.1. | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | Кол-во |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |
| 6.2. | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Кол-во |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |
| 6.3. | Случаи снижения периметров давления теплоносителя | Кол-во |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |
| 7. | Случаи перерасчета платы из-за снижения качества параметров услуги отопления | Кол-во |
| | 2023-2024 | Отсутствуют |
| | 2024-2025 | Отсутствуют |
| | 2025-2026 | Отсутствуют |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Наименование мероприятия (выполняемой работы) | Сроки исполнения |
|-------|--|------------------|
| 1. | Закрытие системы отопления | 12.05.2026 |
| 2. | Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей | До 01.08.2026 |
| 3. | Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопроводов, стояков, запорной арматуры, приборов учета | До 01.08.2026 |
| 4. | Проведение промывки и опрессовки внутренних систем отопления | До 01.08.2026 |
| 5. | Подготовка и проведение гидравлических испытаний системы отопления | До 01.08.2026 |
| 6. | Проверка запорной арматуры | До 05.08.2026 |
| 7. | Проведение поверки приборов учета | До 05.08.2026 |
| 8. | ТО вентиляционных каналов | До 10.08.2026 |
| 9. | Осмотр входных дверей | До 10.07.2026 |
| 10. | Осмотр окон | До 10.07.2026 |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

| № п/п | Перечень документов | Срок |
|-------|--|---------------|
| 1. | Акт обследования вентиляционных каналов | До 10.08.2026 |
| 2. | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры на предмет наличия работоспособности, плотности сальниковых уплотнений, наличие соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией | До 01.08.2026 |
| 3. | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель | До 05.08.2026 |
| 4. | Акт осмотра объектов теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок или для переключения закрытой системы отопления на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступления от проектного решения | До 05.08.2026 |
| 5. | Акт проверки узла учета тепловой энергии | До 05.08.2026 |
| 6. | Акт промывки системы трубопроводов | До 01.08.2026 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 7. | Акт гидравлических испытаний на системе трубопровода внутреннего теплоснабжения | До 01.08.2026 |
| 8. | Акт осмотра контура здания | До 05.08.2026 |
| 9. | Акт готовности системы внутреннего теплоснабжения | До 05.08.2026 |
| 10. | Акт осмотра окон и входных дверей | До 10.07.2026 |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии | До 15.09.2026 |